

Nr. 135246/12.11.2021

SPECIFICATII TEHNICE

Lucrări de amenajare a 6 camere si hol parter, sediu Ctin. Nacu.

Nr. crt.	Categoria de lucrări	UM	Cantitatea
0	1	2	3
1	Demontat uși lemn, inclusiv evacuare	Buc	10
2	Uși interioare cu montaj (culoare stejar cu tocure și prevăzuri)	Buc	8
3	Reparații tencuieli glafuri la uși	Buc	8
4	Dezlipire și scoatere mocheta	Mp	151
5	Reparații sapa	Mp	151
6	Mocheta și montaj trafic	Mp	151
7	Plinta pentru mocheta cu canal, 2.5 ml/buc, inclusiv cu fășii de mocheta la culoare și accesorii	Buc	75
8	Profil de trecere cu diferența de nivel, cu șuruburi mascate, argintiu	Buc	8
9	Asigurare protecție ferestre, aparate a/c	Buc	16
10	Glet de ipsos la pereți (încărcatura la cele 2 uși care se scot)	Mp	16
11	Reparații glet ipsos și șlefuire pereți	Mp	590
12	Amorsa pereți pentru vopsitorii cu lavabilă	Mp	590
13	Zugrăvelii vopsea lavabilă culoare alb, 2 straturi și finisaje pereți	Mp	590
14	Redistribuire și modificări instalații electrice (întrerupătoare, prize, prize etc)	Buc	1
15	Demolare perete rigips între 2 camere	Mp	14,8
16	Astupare cu rigips și vată minerală goluri uși desființate, reparații, finisaje	Mp	16
17	Înlocuit tavan casetat fără structura metalică	Mp	45
18	Evacuare moloz	Mc	9
20	Transport pentru evacuare moloz, deșeuri diverse, inclusiv încărcare	Mc	9
21	Manipulari mobilier, aparatură, etc	Mp	195

Operațiuni aferente execuției:

Demontare uși vechi plus tocure și evacuare

Reparații glafuri uși

Montat tocure, uși și pervaze

Dezlipire mocheta, plinta și evacuare

Izolare cu folie protectie pardoseli, mobilier si AC

Reparatii sapa

Montaj mocheta cu adeziv special si plinta

Astupat si izolat goluri de usi desfintate

Demolat perete despartitor intre 2 camere

Reparatii pereti

Slefuire finisaj, amorsare si 2 straturi vopsea lavabila pereti

Repozitionare instalatie electrica intreruptoare si comutatoare

Demontat tavan casetat hol

Montat tavan casetat nou

Montat praguri de trecere aluminiu

Evacuare si incarcare moloz in saci de rafie

Manipulari mobilier activitati de carausie

Termen de executie a lucrarii 15 zile lucratoare de la data semnarii contractului

Garantia lucrarii : manopera 5 ani respectiv 2 ani la materiale de la data efectuarii receptiei .