



Specificații tehnice dezvoltare rețea informatica

Soluția tehnică ce acoperă partea de verificare cablare structurată și echipamentele de rețea aferente mutării birourilor Serviciului Investigații la sediul ANRE din strada Clucerului nr 55, etaj 2 ap 5.

De asemenea va acoperi instalarea unor prize noi în camere aferente biroul IT de la etajul 2 din sediul din Constantin Nacu nr 3.

- Cablu UTP cat5e cupru Hikvision m 1,14
- Prize duble aplicate cat.5e b
- Canal cablu 40x25 m
- Dulap RACK RACK 18U 600x800 mm Negru – usa fata sticla / spate otel bc. 960,00 1 960,00
- 19" 1U bara alimentare 8 prize și siguranța (1x16A) carcasa aluminiu
- 6 RAFT FIX 800mm
- PATCH CORD CAT5e UTP- 3M - BLACK
- PATCH CORD CAT5e UTP- 5M - BLACK
- Etichetare electronică prize/patchpanel
- Organizator cabluri orizontal 1U (RACK 19-inch)
- Accesorii montaj
- Instalare, testare, logistica
- UPS 2200VA Argus 2200 Line-interactive UPS 2200VA / 1320 W
- C891F-K9 Cisco 890 Series Integrated Services Routers
- Switch Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite WS-C2960X-24TS-LL
- Switch Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base WS-C2960X-48TS-L

Lucrarea se va executa la sediul ANRE din strada Clucerului nr 55, etaj 2 ap 5 și la camerele 255, 256 sediul ANRE din strada Constantin Nacu.

Oferta financiară va conține un singur preț care să includă costul echipamentelor și al manoperei.

Termenul de execuție este de 5 zile de la data semnării contractului de ambele părți.

Garanția pentru lucrare este de 2 ani – suport la sediul beneficiarului.

Garanția pentru echipamente (switch-uri) minim 3 ani.

Avizat,

Director Direcția Tehnică, IT

Dumitru HONCIU