




# AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI



Hr. 12 003/12.02.2019

ANUNT

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) intenționează să achiziționeze lucrări de reparatii curente – inlocuire mocheta si igienizarea peretilor si tavanelor, în sediul din Bucuresti, sector 2, str. Constantin Nacu nr.3 si Bd. Carol I nr. 29, în conformitate cu caietul de sarcini anexat.

În situația în care sunteți interesați de o colaborare cu instituția noastră vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. de preț pentru executarea lucrarilor respective.

Termen transmitere oferta: 15.02.2019, ora 14.00, în format electronic scanat la urmatoarea adresa de e-mail: [achizitii@anre.ro](mailto:achizitii@anre.ro) sau listat, in plic inchis, la Registratura institutiei din Bd. Carol I nr. 29, Bucuresti, sector 2.

Notă:

1. Criteriul de selecție: prețul cel mai scăzut, in conditiile respectarii tuturor cerintelor din caietul de sarcini.
2. Ofertantul are obligația să-și însușească în totalitate cerințele din caietul de sarcini anexat.
3. Oferta dvs. va cuprinde in mod obligatoriu termenul de executie și elementele de identificare ale firmei: CUI, reprezentant legal, cont de trezorerie, adresă sediu, telefon, fax;

Plata se va efectua in contul de trezorerie executantului, în conformitate cu Legea nr.72/201, pe baza de factura, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la sediul ANRE, în baza receptiei la terminarea lucrarilor confirmata de către reprezentanții părților.

Pentru detalii va adresati D.lui Adrian NEAGU – telefon: 0731.599.632.

H. 9783/05.02.2019

## **Caiet de sarcini privind achiziția de lucrări de igienizare și mochetare**

**Obiectul achiziției :** lucrări de igienizare și mochetare ( zugrăvire cu vopsea lavabilă a pereților și tavanelor, înlocuirea mochetei existente) în sediile ANRE din București, str. Constantin Nacu nr.3 și Bld. Carol nr.29, sector 2 – 261,262,263,249,248,257,258,258 B,260,205,206,207,201-etaj 2 și 38,35,35 A,35B,33 104 și 105 –etaj 1.

**Suprafață estimată de zugrăvit cu vopsea lavabilă de bună calitate – cca . 1350 mp.**

### **Lucrări de executat :**

- curățarea și amorsarea suprafețelor pe care se va aplica vopsea lavabilă,
- zugrăveli cu vopsea lavabilă la pereți și tavane în două straturi la spațiile destinate desfășurării activității .
- procurare materiale, utilaje, echipamente, asigurare mijloace de transport, precum și a forței de muncă necesare.
- toate transporturile și manipulările necesare,

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți.

Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor calitative descrise în caietul de sarcini.

La sfârșitul fiecărei zile de muncă se va curăța în mod obligatoriu locul de muncă .

Oferta tehnică și financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listelor de cantități din documentație și după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura transportul și utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura organizarea de șantier (unde este cazul),
- la întocmirea ofertei de preț se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie de calitate și să se folosească materiale de calitate superioară,
- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

**Suprafață estimată de mochetat – cca. 450 mp.**

### **Caracteristici tehnico-functionale ale mochetei - echivalent Rubin**

- Forma de livrare : role 400 cm;
- Tip realizare : tesatura ( PP 85% + PA 15%)
- Greutatea pilofilor: < 500 gr/mp;
- Numar noduri: < 185000/mp;

- Lățime : 400 cm;
- Înălțimea : < 7mm;
- Lungime rolă : 25 m;
- Greutate specifică : < 1500gr/mp;
- Rezistență la foc;
- Antiderapanta;
- Rezistență la pete;
- Rezistență la UV;
- Absorbția zgomotului la impact;
- Rezistență la scatur cu roțile;
- Suport textil ( pânză)

#### **Specificații tehnice cu privire la montarea mochetei**

- Prestatorul are obligația de a efectua montajul mochetei pe o suprafață de aproximativ 450 mp.
- Se va efectua de prestator o nouă măsurătoare a suprafețelor care urmează a fi mochetați înainte de mochetarea propriu-zisă;

#### **Etapele montajului:**

- Eliberarea camerelor de mobilierul existent cade în sarcina prestatorului;
- Înlăturarea mochetei existente; cade în sarcina prestatorului;
- Pregătirea suprafețelor decopertate cade în sarcina prestatorului;
- Croirea și montarea propriu-zisă a mochetei, inclusiv plintă, cade în sarcina prestatorului; (mocheta va fi lipită cu adezivi speciali sau cu bandă dublu adezivă).

#### **Etapele principale de desfășurare a lucrărilor:**

- începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar,
- execuția lucrărilor, conform graficului de eșalonare a acestora folosind materialele impuse în caietul de sarcini, inclusiv (dacă este cazul, manipularea mobilierului existent în încăperi cade în sarcina executantului),
- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie,
- la începerea execuției se vor proteja pardoselile (care nu vor face obiectul lucrărilor), mobilierul, etc. pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor,
- recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare.

#### **Condiții tehnice minimale la executarea lucrărilor se vor respecta:**

- prevederile prezentului caiet de sarcini,

- prescripțiile tehnice și standardele în vigoare,
- normele de protecție a muncii și PSI.
- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări,
- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de predare/primire amplasament.

**Termen de execuție:** maxim 60 de zile calendaristice de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.

**Garanția lucrărilor:** 24 de luni, de la încheierea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

**Mod de recepție:** după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmește *Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor*.